

Do not scale this drawing. Figured dimensions to be used in all cases. Verify dimensions on site and report any discrepancies to the architects immediately.
This drawing is copyright © and may only be reproduced with the architect's permission.

Desenul nu se va scala si se vor utiliza dimensiunile cotate. Se vor verifica pe santier dimensiunile stabilite prin proiect, neconcordantele urmand a fi notificate imediat proiectantului.
Acest desen este proprietatea proiectantului si nu poate fi reprodus fara acceptul acestuia.

Soluția de reabilitare S2 din Auditul Energetic - tâmplărie cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e 4+16+4 mm, cu suprafața tratată cu strat reflectant (coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W)), tamplaria va fi echipata cu elemente de limitare a însoririi directe pe suprafețele vitrate (jaluzele sau rulouri exterioare din aluminiu)

Soluția de reabilitare S1 din Auditul Energetic - izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fațadă de 15 cm grosime, protejată cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată, de minim 1,5 mm grosime

Solutie de ventilare mecanică cu unități individuale - montarea în pereții exteriori ai unei camere de locuit a unor sisteme de ventilație cu recuperare de căldură cu dublu flux pentru uz rezidențial
Refacere instalatii electrice spatii comune si inlocuire corpuri de iluminat; echipare casa scarii cu instalație iluminat pentru evacuare; modernizare lift
Refacere finisaje interioare - zonele afectate de lucrari

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"- normala
CLASA DE IMPORTANTA III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

REV	CHK VER	AMENDAMENT OBSERVATII / DESCRIERE	DATE DATA
3			
2			
1	CI	REVIZIE PANOURIFOTOVOLTAICE	2023.01.19

ARCHITECTURE TECHNICS OFFICE DESIGN
ALEEA VINGULETU 6, Bloc. T1C, Ap.28
SECTOR 2 BUCURESTI
TEL. +40 722 610 660
atodesign18@gmail.com

Client | Beneficiar :
MUNICIPIUL TARGOVISTE

Project | Titlu proiect :
Renovarea energetică - bloc de locuințe 82A
STR BENONE GEORGESCU TARGOVISTE
DAMBOVITA

Project no.| Proiect nr. : 2022-16

Title | Titlu plansa : PLAN ETAJ TEHNIC - PROPUNERI

Drawing no. | Plansa nr. : TGV_26-A104-D0

Revision | Revizia : 1

Project stage | Faza proiect: DALI

Date | Data: 2023-03

Scale | Scara : 1:100

ATO Design manager: arh Mihai GEORGESCU

Project Architect | Sef de proiect : arh Radu-Gabriel IONESCU

Designed by | Proiectat : arh Mihai GEORGESCU

Drawn by | Desenat : arh Mihai GEORGESCU

Signature | Semnatura :