

Copie

## CAIET DE SARCINI

### 1. Date generale

#### 1.1. Denumirea autoritatii contractanta :

MUNICIPIUL TARGOVISTE

Cod fiscal : 4279944

Adresa : Str. Revolutiei, nr 1-3, Targoviste, cod 13001, jud Dambovita, tel 0245/611.222, tel /fax 0245.217951, www.pmtgv.ro

1.2. Tip contract: contract de furnizare

1.3. Denumire contract : **Achizitionare si montare plase de protective de interior si exterior la Scoala cu clasele I-VIII Coresi**

1.4. Procedura :

#### 2. Obiectul contractului :

Obiectul contractului il constituie achizitionarea si montarea unor plase de protective de interior si exterior pentru Sala de sport si terenul de sport ale Scolii cu clasele I-VIII Coresi din Municipiul Targoviste.

#### 3. Amplasamentul lucrarii

Scoala cu clasele I- VIII Coresi, Aleea Trandafirilor, nr 2, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita.

Suprafata construita Sala de sport : 565,20 mp

#### Situatia existenta

In prezent, Scoala cu clasele I-VIII Coresi a fost reabilitata si extinsa, fiind formata din corpul existent P + 1, plus extinderea si o sala de Sport la care s-a realizat deasemenea o extindere, lucrarile fiind finalizate de constructor. Aceasta sala de sport nu a fost prevazuta prin proiectul aflat in implementare, cu plase de protective de interior si nici terenul de sport exterior, fapt ce nu asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor sportive ( volei, baschet, handbal) din cadrul unitatii de invatamant.

#### 4. Durata executiei

Durata maxima de furnizare si montare este de **30 zile de la semnarea contractului.**

#### 5. Cerinte

Conform documentatiei tehnice elaborate de proiectant se vor achizitiona si monta plase de interior din polietilena, grosime fir 0,22 mm, cu ochi de 10x10cm, de culoare alba, pe tot perimetrul salii de sport si plase de exterior la terenul de sport pe latura dinspre sala de sport ( plasa se va lega de stalpii de nocturna ).

Se vor prezenta documente de calitate pentru materialele furnizate.

#### 6. Continutul documentatiei

1. Detaliul de executie;

2. Deviz de lucrari.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ing. Constantin BALASA



MANAGER PROIECT,  
Ing. Dragos FOLEA



RESPONSABIL TEHNIC,  
Ec. Cristian DUDEA



FORMULAR F2

OBIECTIV  
SCOALA GEN. NR.5 CORESI (Pth)

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: ncs+nr

Nr. crt.	Nr. cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mil lei	Mil euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		SM1108 PLASE DE PROTECTIE		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.5096 Lei/euro din data de 17.03.2014

PROIECTANT

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0092 45000000 SCOLA GEN. NR.5 CORESI (Pth)  
 Obiectul: 0011 45000000 ncs+nrc

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta SM1108 PLASE DE PROTECTIE

Categoria de lucrari: 0100

Preturile sunt exprimate in RON

Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
Denumire				( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )
0								
1		3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica								
004	3270558	BUC.	150.000					
CONSPANDURI DE FIXARE 12X150								

006 WICILIAI MP. 533.000

PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE OTEL, PANOU DIN PLASA FIX, MONTARE

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: -85.0% UTI.: 0.0%

006 7651460 MP. 533.000

PLASA POLIETILENA 10X10X0.22

006 3500130 KG 92.000

CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 25X 25X 3 OL37-1N

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND ASIGURARI DE SANATATE

-FOND BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE DR.SALARIALE

-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:  
Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: SCOALA GEN. NR.5 CORESI (Pth)

DeviZe: SM1108

Nr. Crit.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3270558 CONESPANDURI DE FIXARE 12X150	BUC.	150.00				0.015
2	3500130 CORNIER ARIFI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 25X 25X 3 OL37-1N	KG	92.00				0.092
3	7651460 PLASA POLIETILENA 10X10X0.22	MP.	533.00				0.053
	T O T A L						0.160
				RON			
				EURO			

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: SCOLA GEN. NR.5 CORESI (Pth)

Devize: SM1108

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	417.336			
	TOTAL	417.336	RON		
			EURO		

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

