

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Construire corp de clădire și amenajare teren de sport
la Școala Gimnazială Vasile Cârlova din Târgoviște, județul Dâmbovița”**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință, astăzi, _____.2026, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 66761/18.06.2026, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 67304/19.06.2026, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- Studiul de fezabilitate;
- Devizul general al investiției;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire corp de clădire și amenajare teren de sport la Școala Gimnazială Vasile Cârlova din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire corp de clădire și amenajare teren de sport la Școala Gimnazială Vasile Cârlova din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

a) Indicatori maximali

Conform Devizului General, avem următoarele costuri estimate:

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
			21%	
		lei	lei	lei
TOTAL GENERAL		15.658.916,74	3.288.372,52	18.947.289,26
Din care C + M		9.906.974,68	2.080.464,68	11.987.439,36

b) Capacitati

În urma realizării lucrărilor de intervenție construcțiile vor avea următoarele caracteristici tehnice:

SCENARIU 1 Datele și indicii caracteristici ai investiției propuse sunt:

Regimul de înălțime a clădirii: P+2E

S construită școala propusă= 554,60 mp

S desfasurata școala propusă=1098,15 mp

S utilă școala propusă=837,05 mp

H max = +6.50m

Volum construit = aprox 3425 mc

S alei, teren curte interioară = 417,50 mp

S trotuar C2= 105,95 mp

S teren sport=410,00 mp

S alee carosabilă=289,60 mp

Platforma deseuri=8,40 mp

P.O.T. propus= 17,19%

C.U.T. propus= 0,340 mp/ADC

c) Indicatori tehnici – soluția tehnică recomandată

Alcatuire constructivă

Corpul de clădire propus C2 are o volumetrie asemănătoare cu corpul existent C1 și încheie perimetral curtea destinată elevilor, unde aceștia pot fi supravegheați cu ușurință.

Beneficiarul dorește construirea unui corp separat de cel existent, construcție dispusă paralel față de zona de sud a amplasamentului. Volumetria simplă a clădirii propuse împreună cu clădirea existentă se poate încadra pe sit în forma literei “L” și este caracterizată de linii arhitecturale și planuri vizuale drepte, simple și ușor de citit.

Corpul nou propus din scoala gimnaziala isi va desfasura activitatea pentru un numar de 200 copii si este conceput conform normelor si normativelor in vigoare.

Fiecare nivel dispune de 4 Sali de clasa (8 clase total), fiecare fiind dimensionata pentru un numar de 25 elevi. Toate nivelele grupuri sanitare, Sali de clasa si spatii de circulatii orizontale si verticale. Grupurile sanitare au fost dimensionate conform numarului de copii, si a fost respectat - Ordinul Ministerului Sanatatii cu nr. 1456/2020 din 25 august 2020.

Structura de rezistenta a scolii gimnaziale este alcatuita din cadre din beton armat, grinzi si plansee din beton armat si zidarie caramida. Acoperisul corpului de cladire propus este un acoperis tip terasa avand toate straturile corespunzatoare pentru o buna functionare, acopris de tip sarpanta nu a putut fi proiectat intruct inaltimea minma a fost reglementata la 6 m cu depasiri de 1-2 m cu justificari functionale.

Circulatii si accese

Accesul principal a elevilor se va realiza de pe latura din nord pentru corpul de cladire propus din curtea scolii, reper fiind terenul de sport situat in centrul curti.

La nivelul parterului pentru corpul propus se va realiza 1 ***acces secundar*** pe latura de vest, destinate evacuarii utilizatorilor cladirii, tot pe latura de Vest se va realiza un acces strict pentru personalul ce deserveste centrala termica.

Circulatiile orizontale in interiorul cladirii propuse sunt realizate prin holuri de latimi de minim 2.10 m pentru a facilita circulatia simultana a mai multor copii.

Circulatia verticala se va realiza prin intermediul a doua scari in doua rampe; scara principala este dispusa pe latura de nord langa intrare, fiind proiectata pentru 2 fluxuri de circulatie (1.30m rampa) necesar pentru respectarea normativelor in vigoare. O alta scara este pozitionata intre axele 1-2/C-D, pozitionata la latura de vest.

Fluxuri interioare:

- ***Elevi:*** Pentru corpul C2, copii vor folosi accesul principal pentru activitatile de zi cu zi si accesele secundare in caz de urgenta, sau doar la indrumarea supraveghetorului.

- ***Personal didactic si auxiliar:*** Personalul didactic si auxiliar va folosi toate caile de circulatie orizontale si verticale ale scolii.

Structura Functionala

Corpul de cladire propus este organizat din punct de vedere functional in modul urmator:

In zona parter regasim un hol de acces din care se face distributia la toate salile de curs situate la parterul constructiei, iar pe latura de nord in stanga accesului principal se afla casa scarii ce face distributia catre etaj.

Atat la nivelul parterului cat si la etajul 1 au fost amplasate cate 4 Sali de clasa, 2 grupuri sanitare organizate pe sexe, un grup sanitar pentru profesori si un grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati locomotorii (parter). Pe latura de nord-est este situata sala de gimnastica care are iesire secundara in caz de urgenta ce ajunge in curtea scolii.

Finisaje exterioare acces

Accesul principal a copiilor se va realiza de pe latura din nord pentru corpul de cladire propus din curtea scolii, reper fiind terenul de sport situat in centru curti.

Se va propune un acces secundar pe latura de vest a constructiei strict pentru iesire de urgenta. Un alt acces care poate fi folosit in caz de incendiu este pozitionat intre axele 6-7, prin sala de gimnastica.

Pardoselile zonelor de acces in cladire se vor finisa cu placi ceramice speciale antiderapante.

Se propune realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale pentru acoperis tip terasa cu sistem de colectare a apelor pluviale prin burlane exterioare atasate fatadelor.

Finisaje exterioare fatade

Din punct de vedere al peretilor exteriori, cladirile C1(existent) si C2(propus) vor fi tratate ca un tot unitar.

Se propune termoizolarea intregii anvelope a cladirii C2 si realizarea fatadelor asa cum sunt prezentate in plansele de arhitectura astfel:

- pardoseli gresie antiderapanta pentru terase de acces si terasa neacoperita;
- soclu cu tencuiala decorativa de culoare RAL 7016.
- tencuiala decorativa de culoare gri
- tencuiala decorativa de culoare alba RAL 9010.
- tamplarie din aluminiu cu trei foi de geam termoizolant low-e, cul. Alba
- glaf metalic, cul. alba
- tamplarie Al, exterior – RAL 9010 si interior – RAL 9010- geam termopan;

Finisaje interioare

Peretii tuturor incaperilor vor avea tencuieli si zugraveli in culori deschise, calde. De asemenea, in spatiile umede se propun placari cu placi ceramice pana la inaltimea de 1.80 m.

Finisajul de la nivelul pardoselii va fi realizat din placi ceramice si parchet. Pardoseala peste sol va fi termoizolata cu 10 cm de polistiren extrudat pozitionat sub pardoseala din beton slab armat.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din zidarie de caramida din blocuri ceramice cu goluri verticale, iar compartimentarile din zona grupurilor sanitare vor fi realizate din panouri usoare din HPL. Peretii tuturor incaperilor umede vor fi placati cu placi ceramice si vor fi finisati cu zugraveli rezistente la umezeala.

Usi interioare – se vor folosi usi interioare pline si / sau cu geam. Acestea vor fi realizate din Al in acord cu necesitatile cu privire la rezistenta tamplariei la incendiu. Toate usile vor fi dotate cu fitinguri specifice utilizarii, cu rezistenta la foc conform cerintelor legale.

Teren sport:

Se propune pe suprafata deja existenta din beton situata in curtea scolii un teren de sport nou cu zona de protectie. Terenul amenajat va fi imprejmuit (h=6.00m) pana la inaltimea de 2,00 cu plasa de protectie din sarma zincata impletita si 4,00 m cu plasa de protectie textila fir PP de 1,3 mm pana la inaltimea maxima, imprejmuirea va avea porti de acces atat pe latura de nord si est a terenului. Suprafata de joc este compusa din placa de beton existenta, o placa de beton armat nou propusa pentru a nivela suprafata de joc iar peste se va turna un covor de tartar format dintr-un strat de 8 mm din granule reciclate SBR, peste care se aplică un strat de 8mm de granule colorate EPDM.

d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de executie a obiectivului de investitii - perioada, exprimata in luni, cuprinsa intre data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata executantului si data incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor - este estimata la 24 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate 16 iulie 2026
Direcția Managementul Proiectelor	X	
Direcția Economică	X	
Serviciul Contencios Juridic	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2	X	
Comisia nr. 3		
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

APROBAT,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel – Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Finanțarea obiectivului **”Construire corp de cladire si amenajare teren de sport la Scoala Gimnaziala ”Vasile Carlova” din Targoviste, judetul Dambovita”** vine în întâmpinarea necesităților sistemului educațional care se confruntă, în cele mai multe cazuri, cu o infrastructură necorespunzătoare sau incompletă desfășurării procesului de învățământ.

De aceea, este absolut necesar ca investițiile în infrastructura educațională să devină o prioritate, mai ales în ceea ce privește modernizarea infrastructurii aferentă învățământului preuniversitar - ca etapă fundamentală în procesul de formare a forței de muncă.

În conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice este necesară aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici.

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **”Construire corp de cladire si amenajare teren de sport la Scoala Gimnaziala ”Vasile Carlova” din Targoviste, judetul Dambovita”** .

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Director Executiv,
Jr. Ciprian STANESCU

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici privind
obiectivul de investitii
"Construire corp de cladire si amenajare teren de sport la Scoala Gimnaziala "Vasile
Carlova" din Targoviste, judetul Dambovita"

1. Inițiatorul proiectului de hotarare

Municipiul Targoviste – Primar Jr. Stan Daniel Cristian

2. Reprezentantul inițiatorului proiectului de hotărâre

Viceprimar – Jr. Radulescu Catalin

3. Situația premergătoare inițierii proiectului de hotărâre

Principala problemă a învățământului românesc este infrastructura, atât cea materială (lipsa spațiilor adecvate), cât și cea umană (insuficiența programelor de formare continuă și perfecționare a cadrelor didactice).

În acest context, este esențial ca investițiile în infrastructura educațională să devină o prioritate, în special în ceea ce privește construirea și modernizarea spațiilor de învățământ, astfel încât acestea să răspundă cerințelor și exigențelor actuale ale procesului educațional. Aceste investiții reprezintă o etapă fundamentală în formarea unei forțe de muncă bine pregătite și adaptate nevoilor societății moderne.

4. Oportunitatea inițierii proiectului de hotarare

Scopul prezentului proiect constă în construirea unui nou corp de clădire și amenajarea teren de sport, în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a procesului de învățământ și a activităților recreative.

În conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici.

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotarare:

- ❖ Studiul de Fezabilitate;
- ❖ Devizul general al investiției, conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- ❖ Principali indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții – Anexa 1.

6. Baza legala a proiectului de hotarare

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata;
- Hotărârea Guvernului nr. 742/2018 privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

7. Propunerea compartimentului de specialitate

Art.1. Se aprobă Studiul de Feazabilitate si a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ”**Construire corp de cladire si amenajare teren de sport la Scoala Gimnaziala ”Vasile Carlova” din Targoviste, judetul Dambovita**” dupa cum urmeaza:

c) Indicatori maximali

Conform Devizului General, avem urmatoarele costuri estimate:

Conținutul prezentei Declarații este în conformitate cu datele furnizate de către beneficiar, având în vedere că acesta este responsabil de corectitudinea și veridicitatea acestora.				
NR. CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
			21%	
		lei	lei	lei
TOTAL GENERAL		15.658.916,74	3.288.372,52	18.947.289,26
Din care C + M		9.906.974,68	2.080.464,68	11.987.439,36

d) Capacitati

In urma realizarii lucrarilor de interventie constructiile vor avea urmatoarele caracteristici tehnice :

SCENARIU 1 Datele si indicii caracteristici ai investitiei propuse sunt:

Regimul de inaltime a cladirii: P+2E

S construita scoala propusa= 554,60 mp

S desfasurata scoala propusa=1098,15 mp

S utila scoala propusa=837,05 mp

H max = +6.50m

Volum construit = aprox 3425 mc

S alei, teren curte interioara = 417,50 mp

S trotuar C2= 105,95 mp

S teren sport=410,00 mp

S alee carosabila=289,60 mp

Platforma deseuri=8,40 mp

P.O.T. propus= 17,19%

C.U.T. propus= 0,340 mp/ADC

c) Indicatori tehnici – solutia tehnica recomandata

Alcatuire constructiva

Corpul de cladire propus C2 are o volumetrie asemanatoare cu corpul existent C1 si inchide perimetral curtea destinata elevilor, unde acestia pot fi supravegheati cu usurinta.

Beneficiarul dorește construirea unui corp separat de cel existent, construcție dispusă paralel față de zona de sud a amplasamentului. Volumetria simplă a clădirii propuse împreună cu clădirea existentă se poate încadra pe sit în forma literei “L” și este caracterizată de linii arhitecturale și planuri vizuale drepte, simple și ușor de citit.

Corpul nou propus din școala gimnazială își va desfășura activitatea pentru un număr de 200 copii și este conceput conform normelor și normativelor în vigoare.

Fiecare nivel dispune de 4 Sali de clasă (8 clase total), fiecare fiind dimensionată pentru un număr de 25 elevi. Toate nivelele grupează sanitare, Sali de clasă și spații de circulație orizontale și verticale. Grupurile sanitare au fost dimensionate conform numărului de copii, și a fost respectat - Ordinul Ministerului Sănătății cu nr. 1456/2020 din 25 august 2020.

Structura de rezistență a școlii gimnaziale este alcătuită din cadre din beton armat, grinzi și planșee din beton armat și zidărie cărămidă. Acoperișul corpului de clădire propus este un acoperiș tip terasă având toate straturile corespunzătoare pentru o bună funcționare, acoperiș de tip șarpantă nu a putut fi proiectat întrucât înălțimea minimă a fost reglementată la 6 m cu depășiri de 1-2 m cu justificări funcționale.

Circulații și accese

Accesul principal a elevilor se va realiza de pe latura din nord pentru corpul de clădire propus din curtea școlii, reper fiind terenul de sport situat în centrul curții.

La nivelul parterului pentru corpul propus se va realiza 1 ***acces secundar*** pe latura de vest, destinate evacuării utilizatorilor clădirii, tot pe latura de Vest se va realiza un acces strict pentru personalul ce deservește centrala termică.

Circulațiile orizontale în interiorul clădirii propuse sunt realizate prin holuri de lățimi de minim 2.10 m pentru a facilita circulația simultană a mai multor copii.

Circulația verticală se va realiza prin intermediul a două scări în două rampe; scara principală este dispusă pe latura de nord lângă intrare, fiind proiectată pentru 2 fluxuri de circulație (1.30m rampă) necesar pentru respectarea normativelor în vigoare. O altă scară este poziționată între axele 1-2/C-D, poziționată la latura de vest.

Fluxuri interioare:

- **Elevi:** Pentru corpul C2, copii vor folosi accesul principal pentru activitățile de zi cu zi și accesele secundare în caz de urgență, sau doar la îndrumarea supraveghetorului.

- **Personal didactic și auxiliar:** Personalul didactic și auxiliar va folosi toate căile de circulație orizontale și verticale ale școlii.

Structura Funcțională

Corpul de clădire propus este organizat din punct de vedere funcțional în modul următor:

În zona parter regăsim un hol de acces din care se face distribuția la toate salile de curs situate la parterul construcției, iar pe latura de nord în stanga accesului principal se află casa scării ce face distribuția către etaj.

Atât la nivelul parterului cât și la etajul 1 au fost amplasate câte 4 Sali de clasă, 2 grupe sanitare organizate pe sexe, un grup sanitar pentru profesori și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii (parter). Pe latura de nord-est este situată sala de gimnastică care are ieșire secundară în caz de urgență ce ajunge în curtea școlii.

Finisaje exterioare acces

Accesul principal al copiilor se va realiza de pe latura din nord pentru corpul de clădire propus din curtea școlii, reper fiind terenul de sport situat în centrul curții.

Se va propune un acces secundar pe latura de vest a construcției strict pentru ieșire de urgență. Un alt acces care poate fi folosit în caz de incendiu este poziționat între axele 6-7, prin sala de gimnastică.

Pardoselile zonelor de acces în clădire se vor finisa cu plăci ceramice speciale antiderapante.

Se propune realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale pentru acoperiș tip terasă cu sistem de colectare a apelor pluviale prin burlane exterioare atasate fatadelor.

Finisaje exterioare fatade

Din punct de vedere al peretilor exteriori, cladirile C1(existent) si C2(propus) vor fi tratate ca un tot unitar.

Se propune termoizolarea intregii anvelope a cladirii C2 si realizarea fatadelor asa cum sunt prezentate in plansele de arhitectura astfel:

- pardoseli gresie antiderapanta pentru terase de acces si terasa neacoperita;
- soclu cu tencuiala decorativa de culoare RAL 7016.
- tencuiala decorativa de culoare gri
- tencuiala decorativa de culoare alba RAL 9010.
- tamplarie din aluminiu cu trei foi de geam termoizolant low-e, cul. Alba
- glaf metalic, cul. alba
- tamplarie Al, exterior – RAL 9010 si interior – RAL 9010- geam termopan;

Finisaje interioare

Peretii tuturor incaperilor vor avea tencuieli si zugraveli in culori deschise, calde. De asemenea, in spatiile umede se propun placari cu placi ceramice pana la inaltimea de 1.80 m.

Finisajul de la nivelul pardoselii va fi realizat din placi ceramice si parchet. Pardoseala peste sol va fi termoizolata cu 10 cm de polistiren extrudat pozitionat sub pardoseala din beton slab armat.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din zidarie de caramida din blocuri ceramice cu goluri verticale, iar compartimentarile din zona grupurilor sanitare vor fi realizate din panouri usoare din HPL. Peretii tuturor incaperilor umede vor fi placati cu placi ceramice si vor fi finisati cu zugraveli rezistente la umezeala.

Usi interioare – se vor folosi usi interioare pline si / sau cu geam. Acestea vor fi realizate din Al in acord cu necesitatile cu privire la rezistenta tamplariei la incendiu. Toate usile vor fi dotate cu fitinguri specifice utilizarii, cu rezistenta la foc conform cerintelor legale.

Teren sport:

Se propune pe suprafata deja existenta din beton situata in curtea scolii un teren de sport nou cu zona de protectie. Terenul amenajat va fi imprejmuit ($h=6.00m$) pana la inaltimea de 2,00 m cu plasa de protectie din sarma zincata impletita si 4,00 m cu plasa de protectie textila fir PP de 1,3 mm pana la inaltimea maxima, imprejmuirea va avea porti de acces atat pe latura de nord si est a terenului. Suprafata de joc este compusa din placa de beton existenta, o placa de beton armat nou propusa pentru a nivela suprafata de joc iar peste se va turna un covor de tartar format dintr-un strat de 8 mm din granule reciclate SBR, peste care se aplică un strat de 8mm de granule colorate EPDM.

e) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de executie a obiectivului de investitii - perioada, exprimata in luni, cuprinsa între data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata executantului si data incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor - este estimata la 24 luni.

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare:

Asigurarea unui cadru optim de desfășurare a activității, într-o locație care să corespundă exigențelor, standardelor și reglementărilor în vigoare și care să contribuie la alinierea standardelor Comunității Europene.

Sursele de finanțare ale proiectului de hotărâre:

- Bugetul local.

9. Semnatura inițiatorilor

VICEPRIMAR
Jr. Catalin RADULESCU

DIRECTOR EXECUTIV
Jr. Ciprian STANESCU

DIRECTOR ECONOMIC ADJ.
Ec. Anca-Elena Cristea

Sef Serviciu,
Ec. Violeta Ilie

BIROUL CONT. JURIDIC
Jr.Elena MUDAVA

Consilier,
Cristina Preda